
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45431000-7	Kładzenie płytek
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - MODERNIZACJA ŁAZIENEK
ŁAZIENKA PERSONELU
ADRES INWESTYCJI: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza, Aleja Armii
Krajowej 81, 05-200 Wołomin
NAZWA INWESTORA: Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA: Ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

DATA OPRACOWANIA: 25.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Program Funkcjonalno - Użytkowy

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Charakterystyka obiektu

Inwestycja obejmuje:

— modernizację łazienki personelu zlokalizowanej na pierwszym piętrze w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołominie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne			
1.1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek WC	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1.1	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
5 d.1.1	KNR 13-23 0107-05	Rozebranie oblicowań ścian z płytek	m2		
		24,7	m2	24,700	
				RAZEM	24,700
6 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
7 d.1.1	KNR 4-04 0707-01	Demontaż grzejników	zesp		
		1	zesp	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1		Demontaż drzwi	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		2,9	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
10 d.1.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15	m3		
		2,9	m3	2,900	
				RAZEM	2,900
2	45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach			
2.1	45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne			
11 d.2.1	KNNR 4 0229-04	Zlewozmywak gospodarczy dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2.1	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2.1	KNNR 4 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu *dolnopłuk*	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2.1	KNNR 2-15 0419-02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2.1	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - zabudowa pionów	m2		
		8,9	m2	8,900	
				RAZEM	8,900
2.2	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
17 d.2.2	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.2.2	KNNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2.2	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			
3.1	45431000-7	Kładzenie płytek			
20 d.3.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m2		
		24,7	m2	24,700	
				RAZEM	24,700
21 d.3.1	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
22 d.3.1	KNNR 2 1203-01	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
3.2	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie			
23 d.3.2	KNNR 4-01 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		39,5	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
24 d.3.2	KNNR 2 0801-02	Tynki zwykłe wewnętrzne II kategorii stropów i podciągów	m2		
		8,1	m2	8,100	
				RAZEM	8,100
25 d.3.2	KNNR 3 0605-06	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		22,9	m2	22,900	
				RAZEM	22,900
3.3		Dostawa i montaż wyposażenia			
26 d.3.3		Dostawa i montaż ścianek i drzwi z płyty HPL	m2		
		5,8	m2	5,800	
				RAZEM	5,800
27 d.3.3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
28 d.3.3		Dostawa i montaż wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000